積雪寒冷地における疎水材型暗渠工の機能と耐久性に関する研究

研究予算:運営費交付金(一般勘定)

研究期間:平23~平27

担当チーム:寒地農業基盤研究グループ 資源保全チーム

研究担当者:竹内英雄、横濱充宏、小野寺康浩、石田哲也、

新津由紀

【要旨】

本研究では、疎水材を用いた暗渠工(以下、疎水材型暗渠と称する)の排水機能や耐久性に関する現地調査と 室内実験を行い、農地の土壌や疎水材の特性の面から疎水材型暗渠工の機能発現実態と疎水材の耐久性を明らか にした。また、その結果を積雪寒冷地における暗渠工の技術指針などに反映する目的で、疎水材型暗渠の設計・ 施工・管理に資する基礎資料を作成した。

平成 23~25 年度は北海道空知地域の泥炭地に施工された疎水材型暗渠を対象に、降雨後の圃場の地下水位を 観測し、排水機能の発現の実態など調べた。平成 26、27 年度は、北海道内で疎水材型暗渠の疎水材として施工実 績が多い砕石、火山礫を対象に、凍結融解あるいは乾燥湿潤の繰返し作用を負荷した耐久性実験を行い、これら の疎水材の耐久性を評価、検証した。

キーワード:暗渠、疎水材、疎水材型暗渠、耐久性、排水機能、維持管理

1. はじめに

耕作可能期間が短い積雪寒冷地の北海道では、排水性に 劣る農地には暗渠排水や心土破砕による改良が施されて きた。農業者はこれらの排水改良に対して作物の増収と農 作業性の向上、さらには冷湿害条件下での生産性の安定化 等を期待している¹⁾。

過去、北海道では暗渠工の施工にあたり、暗渠管を土壌 掘削部底面に敷設した後に、暗渠管敷設のために掘削した 土を土壌掘削部にそのまま埋め戻す型式が採用されてい た。しかし、施工後短期間での機能不全が問題となり^{20,3}、 現在は、現地掘削土の替わりに疎水材(微利砂利、砂、火 山灰、火山礫、ホタテ貝殻、木材チップ、バーク堆肥、籾 殻、ガラス焼成発泡資材など)を土壌掘削部に埋戻す暗渠 工に切り替わっている^{40,50}。一方で、これらの疎水材型暗 渠は普及してからの年数が短いため、各種疎水材の長期供 用後の特性や耐久性、また、疎水材型暗渠の機能を保全す るための手法に関する調査報告が少ない。

そこで、本研究では、疎水材型暗渠の機能発現の実態を 明らかにするとともに、暗渠工の機能保全と機能保全に関 与する要因を明らかにした。さらに、その成果を今後の土 地改良事業における暗渠工施工計画の策定に資するため の技術情報として提示することを目的とし成果の取りま とめを行った。

本研究では、以下の課題について検討した。

1) 疎水材型暗渠の機能発現の実態解明

疎水材型暗渠を施工した農地の土壌性状、施工後の経過 年数等の違いを考慮した現地調査を行い暗渠排水量、圃 場内地下水位、地耐力等の調査結果を解析し、疎水材型 暗渠の機能発現の実態、特徴を明らかにした。

- 2) 疎水材の耐久性の検討 疎水材の耐久性に関する室内実験を行い、疎水材の耐久 性と材料特性を検討した。
- 3) 積雪寒冷地における疎水材型暗渠排水の技術資料の作 成

現地調査および室内実験の結果から、疎水材型暗渠の設計・施工・管理に資する基礎資料を作成した。

具体的には、1)では、平成23~25年度にかけて火山礫 暗渠工が施工された泥炭地の転作田を調査圃場とし、降雨 に伴う地下水位の移動、疎水材と暗渠工周辺土壌の排水性、 暗渠排水による地温の変化を現地調査し、暗渠排水の機能 発現の実態を整理した。

2)については、地下水位観測、地温観測、地下水のpH観 測を通して、疎水材がおかれている環境を把握した。疎水 材に用いた火山礫の供用後の耐久性等を把握するため、現 地から採取した経過年数の異なる疎水材の透水性、粒度分 布を調べ良好であることを確認した。

また、各種劣化要因に応じた疎水材の耐久性を検討した。

さらに、北海道内で暗渠疎水材として使用されている砕石 と火山礫を試料として用い、a)凍結・融解作用を繰返し負 荷した場合、b)乾燥・湿潤の繰返し作用を負荷した場合に ついて実験を行った。また、火山礫を試料として用い、c) 酸性水に浸漬した際の耐久性についても試験した。これら の室内試験により、各作用に対する耐久性を検討した。

3) では、1)と2)の結果をふまえ、疎水材がおかれてい る現地での環境と耐久性に関する知見を技術指針等に資 するための基礎資料としてとりまとめた。

2. 疎水材型暗渠の機能発現の実態解明

2.1 現地調査による機能発現の実態解明

2. 1. 1 調査方法

(1) 調査圃場の概要

平成23年度、調査圃場に4 圃場を選定し、平成24年度 に2 圃場を追加して合計6 圃場で調査を実施した(以後、 各圃場をNo.1 圃場~No.6 圃場と称す)。これら6 圃場は、北 海道空知総合振興局管内、南幌町の泥炭農地であり、夕張 川と千歳川に挟まれた位置にある(図1)。6 圃場とも転作 田として利用されている。調査期間を含め平成21年から 平成25年までの5年間の作付作物は表1に示すとおりで ある。

調査圃場ごとの暗渠工施工年度、調査時点の暗渠工施工 後経過年数および暗渠工施工直後の地盤高は表 2 に示す とおりである。No1 圃場、No2 圃場およびNo5 圃場はNo3 圃 場、No4 圃場およびNo6 圃場に比べて暗渠工施工直後の地 盤高が高い。No1 圃場およびNo5 圃場はNo2 圃場に比べて、 また、No3 圃場はNo4 圃場及びNo6 圃場に比べて暗渠工施 工後の経過年数が長い。

吸水渠の標準断面図を図2に示す。6 圃場ともに暗渠工 の疎水材には火山礫が、また、暗渠管には内径φ80 mmの 合成樹脂製の有孔管が使用されている。施工時の平均暗渠 管埋設深が1.00m、暗渠工間隔が10mである。疎水材部 は、降雨後の地表残留水や表土中の余剰水のすみやかな排 除に配慮して、表土と連続するように施工された。



図1 調査圃場位置

表1 調査圃場の作付作物

年度 圃場No.	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
No.1	てんさい	大豆	春まき小麦	秋まき小麦	大豆
No2	大豆	秋まき小麦	秋まき小麦	大豆	てんさい
No.3	大豆	秋まき小麦	秋まき小麦	小豆	秋まき小麦
No.4	小豆	秋まき小麦	秋まき小麦	大豆	大豆
No.5	秋まき小麦	秋まき小麦	秋まき小麦	大豆	秋まき小麦
No.6	秋まき小麦	てんさい	小豆	秋まき小麦	秋まき小麦

表2 調査圃場ごとの暗渠工施工年度 および暗渠工施工直後の地盤高

圃場No.	暗渠工施 工年度	暗渠工施工直後 の地盤高
No.1	H14	EL. 9. 80m
No.2	H16	EL. 9. 44m
No.3	H14	EL. 6. 99m
No.4	H18	EL. 6. 83m
No.5	H14	EL. 9. 69m
No.6	H18	EL. 6. 25m



図2 吸水渠の標準断面図



図3 圃場内の観測計器設置位置図(全圃場共通)



図4 圃場内の観測計器設置位置図 (No.1~No.4 圃場のみ)

(2) 調査項目および測定方法

6 圃場での地下水位観測にあたっては、6 圃場のうち、 No.1~No.4 圃場で2 暗渠工を、No.5 およびNo.6 圃場で1 暗渠 工をそれぞれ選定した。したがって、6 圃場で合計 10 本 の暗渠工を対象に観測を実施することとし、地下水位観測 孔を設置した(以後、1 圃場当たりに2 暗渠工を選定した 圃場の場合、たとえば、No.1 圃場では2 箇所の調査地点を 区別して表す場合には、No.1 圃場調査地点①、No.1 圃場調 査地点②と称す)。

地下水位観測孔の設置位置は図3、図4に示す位置関係 (図中の青丸の位置)にある。それぞれの暗渠工の排水口 から農地側に約50m入った地点で、暗渠管直上として 0.07m、暗渠工施工線から0.15,0.30,0.60,1.00,5.00m 離れた位置である。また、各圃場で1暗渠工については、 暗渠工施工線から0.07m離れた地点で、排水口から0.20m、 耕作道路あるいは畦の法肩から0.50m、3.50m、排水口か ら25m 離れた位置にも地下水位観測孔を設置することと し、暗渠工の縦断方向の地下水位も観測することとした (図3)。地下水位計には、水位測定範囲が水深4m、水位測 定用圧力センサ精度が5mmの絶対圧力式水位計を用いた。

測定間隔を1時間に設定した。観測期間は、平成23年 8月から平成25年11月までとした。

地下水位計を設置した後、平成25年11月下旬までの約2年間は観測を継続した。観測期間中は営農に支障を及ぼ さないよう、たとえば、耕起や収穫等の作業が行われる場 合には、その期間中は関係農家の要請に応じて観測機器を 一時的に撤去することとした。

降水量データにはアメダス(江別)を利用した。

また、地下水位の移動を暗渠工周辺土壌と疎水材の物理 性と照らし合わせて考察するため、暗渠工周辺土壌と疎水 材の性状を把握することとした。そのため、各圃場の暗渠 工の位置で暗渠工施工断面を含む土壌断面調査を行うほ か、暗渠工周辺土壌や疎水材を採取して物理性を分析した。 分析用の供試試料として、暗渠管直上、暗渠工施工線から 0.15, 0.30, 0.60, 1.00, 3.00, 5.00m 離れた位置(図3 および図4の茶色の地点)で100cc 採土管と50 cc 採土 管に未撹乱試料を採取することとした(以後、暗渠工施工 線から0.15m 離れた地点を暗渠管直近、暗渠工施工線から 5.00m 離れた地点を暗渠で直近、暗渠工施工線から 5.00m 離れた地点を暗渠で直上、暗渠工施工線から 5.00m 離れた地点を暗渠で直上、暗渠工施工線から 5.00m 離れた地点を暗渠で間中間部と称す)。暗渠管直上 では暗渠管に到達するまで、そのほかの地点では暗渠管埋 設深と同程度の深さまで10cm ごとに試料を採取した。試 料採取は、平成23年8月から平成24年11月までの期間 で適宜行った。

分析項目および方法は、飽和透水係数(土壌は変水位法、

疎水材は定水位法による)、三相比(実容積法)、孔隙分布 (砂柱法+遠心法)、土壌中の水分量(乾熱法;105℃、24 時間)である。以上のほか、土壌および疎水材の温度を連 続的に観測した。浸透性の向上に伴って、春期の融雪を促 進し、地温の上昇を図る効果があると言われている⁶⁰。火 山礫暗渠工の地温上昇効果の発現実態を把握することも 排水機能の発現実態を明らかにするのと同等に重要と考 えられたため、土壌および疎水材の温度観測を実施するこ ととした。なお、温度測定器には小型防水温度データロ ガーを用い、1時間おきの瞬時値を測定した。温度測定器 の設置は平成23年に地下水位計設置時と同時期に実施し た。地温を観測した地点は、図3に示す赤丸の地点(暗渠 管直上、暗渠工施工線から0.30m離れた位置、暗渠工間中 間部)とし、地表面からおおむね暗渠管の埋設深度(地表 面から約100m)まで深度10cmごととした。

2.1.2 調査結果

(1)降雨に伴う暗渠工周辺土壌内での地下水位の移動 図5は、No2圃場調査地点①における地下水位計設置後 から平成23年11月下旬までの地下水位観測結果である。 1 時間ごとの降水量と地下水位との連動性を説明するため、10 調査地点の中からNo2 圃場調査地点①の地下水位観 測結果を代表して示す。

図5の地下水位の移動状況を見ると、ある量のまとまっ た雨が降るとその都度、地下水位は上昇し、雨がやめばす みやかに下降していることがわかる。土地改良事業計画設 計基準計画「暗きょ排水」基準書技術書⁶(以後、計画基 準と称す)には、整備目標の基本的な指標となる、作物生 育にとって望ましい土地利用区分別地下水位が示されて いる。本調査圃場では水田の転作利用をしているので、こ の指標は、降雨後2~3日の地下水位が地表面下40~50cm、 常時地下水位(降雨後7日以降の地下水位)が地表面下50 ~60cmとなる。No2 圃場調査地点①では、降雨後の地下水 位はこれらの指標を満足していたか、あるいは低い位置に 地下水位が維持されていた。この傾向はどの調査圃場のど の地下水位観測地点においても同様に認められた。火山礫 暗渠工の排水機能は、供用後約10年が経過しても確保さ れることがわかった。

また、平成23年8月26日の降雨に伴い上昇した地下 水位が7日間かけて下降する状況を、No.1~No.4 圃場で観



図5 No.2 圃場調査地点①における地下水位

測した(図6~図8)。降雨直前の地下水位、降雨に伴って 暗渠工間中間部の地下水位が最も高くなった時点(以後、 降雨直後と称す)の地下水位、その1日後、3日後、7日後 の地下水位を示している。

図6~図8を見ると、土壌中の地下水位移動の仕方は調 査圃場ごとで様々であり、また、同一の圃場内であっても 異なっていることがわかる。地下水位の主な移動の仕方を 述べると、次のとおり3つに分類されると考えられる。

まず、1 つめのパターンは、No2 圃場の両調査地点、No. 3 圃場調査地点①、No4 圃場調査地点②(図 6)のパター ンである。これらは、降雨直後でも、暗渠管直近の地下水 位はほとんど上昇していない。しかし、暗渠工施工線から Im 離れた地点であったり、暗渠工間中間部であったりと 降雨直後に地下水位の上昇幅が大きく表れた位置は調査 地点ごとで異なるものの、降雨に伴って暗渠工施工線から 離れた位置ですみやかな水位上昇が認められた。この上昇 した地下水位はその 1 日後には地表面下 40cm 以深に、3 日後には降雨前と同じように、元の地下水位の位置にまで 下がっていた。



図6 No.4 圃場調査地点②における地下水位

2 つめのパターンは、No3 圃場調査地点②(図7)、No4 圃場調査地点①のパターンである。これらは、暗渠工施工 線から離れる距離によって地下水位の上昇幅に違いがあ るものの、暗渠工管直近の地下水位を含めて全体的に地下 水位が降雨直後に上昇し、その1日後には全体的に地下水 位が地表面下 40cm 以深にまですみやかに下がるという現 象が認められた。



最後に、3つめのパターンは、No.1 圃場の両調査地点で確 認されたパターンである。この圃場では両調査地点とも暗 渠工施工線から15~30cm離れた地点(以後、暗渠工施工 線から15~30cm離れた地点を暗渠工施工線付近と称す) で地下水位が降雨とともに緩やかに上昇した。一方で、暗 渠工施工線付近以外の地点では降雨とともにすみやかに 上昇した。この地下水位の上昇の仕方を細かく見ると、暗 渠工施工線から離れた距離に応じて地下水位が到達する 最終地点の標高や最高到達地点に至るまでの経過時間に 違いが認められた。また、地下水位の低下開始時刻にも暗 渠工施工線から離れた距離によってタイムラグが生じて いた。上記の説明では理解しづらいので、ここで、図8を 用いて3つめのパターンの降雨に伴う地下水位の移動を 補足説明する。暗渠工間中間部では降雨直前、EL.8.9mの 位置にあった地下水位が、雨が降り始めて1時間後には EL.9.2mの位置にまで一気に上昇した。しかし、暗渠管直 近の地下水位は雨が降り始めてから1時間の間、降雨直前 の地下水位と比べてもそれほど上昇しなかった。雨が降り 始めてから1時間の間、暗渠工施工線付近では順調に排水 が行われていたと推察される。この暗渠工施工線付近と付 近以外で地下水位の上昇に差が生じた結果、暗渠工施工線 付近と暗渠工間中間部とに水頭差が生じ、暗渠工間中間部 で地下水位の低下が始まったと推察される。しかし、暗渠 工施工線付近ではこの時点でも地下水位の上昇が継続し た。暗渠工施工線付近から暗渠管への排水量に比べて水頭 の高い位置から暗渠工施工線付近への土壌水の供給量の

方が多かったためと考えられる。さらに時間が経過して、 降雨直後から1日後になると、暗渠工間中間部と暗渠工施 工線付近との水頭差がほとんどなくなり、水平面に平行し て地下水位が低下した。No1 圃場での降雨に伴う地下水位 の移動の仕方はNo2~No4 圃場で見られた現象とは明らか に異なっていると考えられる。





以上の調査結果を整理すると、降雨に伴う地下水位の移 動は以下の3とおりに要約されると考えられる。

- ① 降雨があっても暗渠工施工線付近の地下水位は動かないまま、暗渠工施工線付近以外の地下水位がそれぞれの地点の土壌透水性に応じて上昇し、降雨がやめば元どおりに下降するパターン
- ② 暗渠工施工線から離れる距離に関係なく地下水位が降 雨とともに水平面に平行して上昇し、降雨が無くなれ ば水平面に平行して元どおりに下降するパターン
- ③ 暗渠工施工線から離れる距離に応じて、降雨による地 下水位上昇・下降の開始時にタイムラグが生じるパ ターン
- 4つめのパターンとして、「降雨とともに暗渠管直近の地 下水位を含めて全体的に地下水位が上昇し、降雨がなく なると暗渠管直近から地下水位の低下が生じ、徐々に暗 渠工間中間部に向けて地下水位の低下が生じるパター
- ン」が考えられたが、今回の調査では確認されなかっ た。
- (2) 降雨に伴う疎水材部内での地下水位の移動 平成23年度の地下水位調査結果から、調査地点によっ

て降雨に伴う地下水位の上昇、下降の仕方に違いが認めら れた。この原因を解明することは長期供用後における疎水 材型暗渠工の機能発現実態および機能低下要因の把握に 繋がると考えられた。そこで、平成24年度に疎水材部内 の地下水位観測を追加した。

図9~図13は、平成24年5月下旬あるいは6月上旬から平成25年10月中旬あるいは11月下旬にかけて各圃場において暗渠工の排水口から農地側に約50m入った地点で、暗渠管直上(暗渠工施工線から0.07m離れた地点)で 観測された、疎水材部内の地下水位を表している。各図には、それぞれ疎水材部天端の標高と暗渠管天端の標高を併記したので、地下水位が疎水材部のどの位置にあったかが読み取れる。なお、図中の疎水材部天端の標高と暗渠管天端の標高は土壌断面調査結果から求めた。また、暗渠管および疎水材が本調査期間中は営農や地下水位の影響によって動かないと仮定した。



図9 No.1 圃場調査地点①の疎水材部内の地下水位





図11 No.3 圃場調査地点①の疎水材部内の地下水位



図 12 No.4 圃場調査地点②の疎水材部内の地下水位



図 13 No.5 圃場の疎水材部内の地下水位

これらの図を見るとわかるように、疎水材部内の地下水 位は、どの圃場のどの調査地点でもほとんど移動しておら ず、また、ほぼ暗渠管の埋設深度で推移している。疎水材 部内では降雨の地下水位に及ぼす影響が現れにくく、地下 水位は降雨に伴いほとんど移動しないことがわかった。た だし、短時間に多量の降雨がある場合には疎水材部内の地 下水位は移動していた。

(3) 疎水材と暗渠工周辺土壌の排水性

図14~図31に各調査地点の暗渠工施工断面、透水係数、 粗孔隙量を示す。

No.1~No.4 圃場では土壌断面調査を2箇所実施したが、 同じ圃場内で調査地点の差異はほぼなかった。

計画基準³には、目標となる土壌条件として、透水係数 は、水田の畑利用の場合1×10⁴cm/sec以上程度が望まし いこと(以後、計画基準の目標となる土壌条件の透水係数 と称す)や、また、地力増進基本方針における普通畑の土 壌として望ましい目標値としては、作土の厚さ25cm以上、 主要根群域40cmの物理条件として、粗孔隙の容量で10% 以上、易有効保水量が20mm/40cm以上(地表から40cmの深 さの土壌中に正常生育有効水分に相当する水分が20mm以 上)、緻密度が22mm以下であることが示されている。

No.1 圃場の暗渠工施工断面および土壌等の物理性について考察する。土壌は、地表面から下層に向かって、盛土層を含む作土層、泥炭土層、粘土層で構成されている。泥炭土層は地表面から約35~55cmの浅い深度に分布しており、厚さは他の調査圃場に比べて薄い。泥炭土の種類は低位泥炭土に該当する。泥炭土の下層には透水性の悪い粘土層が確認された。暗渠工施工線から離れた地点の常時地下水位が地表面下50~60cm深辺りに位置する原因として、この粘土層の存在が考えられる。

土壌の透水係数は、作土層では1×10⁴ cm/sec 以上がほ ぼ維持されていた(図 15)。また、粗孔隙量もほとんどが 10%以上であった(図 16)。No.1 圃場の作土層は排水機能に 何ら支障のない土壌断面であったと考えられる。一方、疎 水材部の幅は施工時に比べて若干狭くなっており、また、 疎水材部の天端の位置は耕起のため地表面から 25cm 深で あったのが地表面から 30cm 以上に深くなっていた。疎水 材部の断面の縮小が認められた。しかし、疎水材部の透水 係数は、図 15 に示すとおり 1×10² cm/sec 以上であり、 施工後約 10 年目でも疎水材部の排水機能は十分に確保さ れていると考えられる。

以上より、No.1 圃場では、降雨後、土壌中の余剰水は作 土層中の流れやすい間隙を通って疎水材部上部へ入り、暗 渠管から圃場外へと排水されていると推察される。 No2 圃場の土壌断面は、地表面の作土層とその下の泥炭 土層で構成されている。No1 圃場で見られた粘土層はな かった。No2 圃場調査地点①では心土破砕の影響か、疎水 材の断面が地表面から 40cm 深のところで大きく曲げられ ていた。

No2 圃場調査地点(1)には、土壌の透水係数の分布状況 (図 18) に表れているとおり、暗渠工施工線付近の深度 37.5~50cmのところに1×10⁻⁴ cm/sec 未満の透水性の悪 い箇所が認められた。No2 圃場調査地点②にも暗渠管直上 で深さ 30cm のところに 1×10⁻⁴ cm/sec 未満の透水性の悪 い箇所が認められた。降雨後の作土中の余剰水は疎水材を 経由して暗渠管から排除されると一般的には考えられる が、この調査地点では作土層と疎水材部上部を結ぶ水道が 塞がれた形になっていた。しかし、No2 圃場調査地点①に おける地下水位の移動状況を見ると、暗渠工施工線から 15cm 離れた地点の地下水位は降雨直後でも暗渠管を埋設 した深度と同程度でほとんど動いていなかったことから、 この透水性の悪い箇所による地下水位の移動への影響は なかったと考えられた。深度10~20cmまでの地表面に近 い層や50cm以深の深い層の粗孔隙量が10%以上であり、 これらの層では地力増進基本方針における普通畑の土壌 として望ましい目標値 5としての粗孔隙量を満足してい た。No2 圃場では、降雨後、土壌中の余剰水は泥炭土層を 介しながら透水性の良い間隙を通って暗渠管から排水さ れていると推察される。

No.3 圃場の土壌断面は、No.2 圃場と同じく、作土層、泥 炭土層で構成されている。泥炭土層の上層が高位泥炭土、 その下が低位泥炭土である。また、疎水材部の幅は施工時 に比べて狭くなっており、また、耕起のため作土層が厚く なり、疎水材部の天端の位置が施工時に比べて5~10cm ほ ど深い位置になっていた。

No.3 圃場の作土層内の透水係数を見ると、計画基準の目 標となる土壌条件の透水係数⁵⁰未満の箇所が数多く確認 された(図 21)。また、粗孔隙量は地力増進基本方針にお ける普通畑の土壌として望ましい目標値⁵⁰未満であった。 これらから作土層と泥炭土層の境界辺りに耕盤層の生成 が疑われた。一方、作土層と疎水材部とが透水性の良い箇 所で繋がっていた(図 21)。また、泥炭土層内の粗孔隙量 がほとんど 10%以上である。さらに、泥炭土層内では計 画基準の目標となる土壌条件の透水係数や地力増進基本 方針における普通畑の土壌として望ましい目標値はクリ アされている。上昇した地下水位がすみやかに低下してい ることを鑑みると、No.3 圃場では泥炭土層から暗渠管への 水道が確保されていると推察された。 No4 圃場の土壌断面は、地表面から作土層(盛土層含む)、 泥炭土層、粘土層、泥炭土層で構成されている。疎水材部 の幅は全体的に施工時に比べて狭くなっており、No4 圃場 調査地点①では上部の幅の方が下部の幅より狭くなって いた。

No4 圃場調査地点①地点では、暗渠工施工線から 1m 離 れた地点と暗渠工間中間部の間に透水係数が 1×10⁻⁶ cm/sec 以下の箇所が多数あり(図 24)、また、これらの箇 所では総じて粗孔隙量が 10%以下になっていた(図 25)。 一方、暗渠工施工線付近ではおおむねの箇所で、透水係数 は1×10⁻⁴cm/sec 以上であり、粗孔隙量は 10%以下であっ た。暗渠工施工線付近は水が移動しやすく、暗渠工間中間 部では移動しにくいことが推察される。

No5 圃場は作土層、泥炭土層で構成されており、泥炭土 層は低位泥炭土である。疎水材部の幅は施工時に比べて狭 くなっており、また、耕起のため作土層が厚くなり、疎水 材部の天端の位置が施工時に比べて 10cm ほど深い位置に なっていた。

No5 圃場では、飽和透水係数が 1×10⁴cm/sec 未満の箇 所が作土層中、泥炭土層中に関わらず多数分布していた。 また、作土層の粗孔隙量はほとんど 10%未満であった。 このため、No2 圃場と同様に暗渠管中間部は暗渠工施工線 付近に比べて地下水位が高くなっていた。

No6 圃場は調整盛土層を含む作土層、泥炭土層で構成されており、泥炭土層は低位泥炭土である。疎水材部の幅、 暗渠管埋設深は施工時とほぼ変わっていない。作土層厚は 薄くなり、疎水材部の天端の位置が施工時に比べて 5cm ほ ど浅い位置になっていた。

No6 圃場では、泥炭土層の飽和透水係数の方が作土層の 飽和透水係数より小さな値であり、粗孔隙量についても飽 和透水係数と同様の傾向が認められた。本圃場では地下水 位が、暗渠工施工線からの距離にかかわらずどの観測地点 でも常に低い位置にあったことから、降雨に伴う表層の余 剰水は基準書等に示されているよう疎水材部の情報から 入り込み、暗渠管を通して排水されたと推察される。

以上、暗渠工施工断面および土壌等の物理性と地下水位 の移動状況から、泥炭転作田における土壌中の過剰水は、 泥炭土層に形成される地下水面を介して暗渠管へと導か れ、圃場外へと排水されることが推察される。

土壌断面写真	疎水材 断面 (cm) 0 地表面	(cm) 0	層位	土性	土色	構造 (発達程度、 大きさ、形状)	土壌 硬度 (mm)	特記事項 分解度は
		16	Ap1	CL	10YR3/3(暗褐)	弱、小、塊状	10	
		28	Ap2	CL	10YR3/4(暗褐)	弱、小、塊状	20	
E Company Contraction	33 <u>10.0</u>	35	盛土層	LiC	7.5YR4/3(褐)	中、大、塊状	20	
		40	Lp1	ヨシ、木	7.5YR2/2(黒褐)	-	16	分解度6
	55 <u>9.0</u>	60	C1	нс	7.5GY4/1 (暗緑灰)	構造なし (カベ状)	16	Lp1~C1層の間に 白い火山灰層 大きな埋木枝 (15cm)あり
	76 11.0	75	G	нс	10G5/1 (緑灰色)	構造なし (カベ状)		
				* * ~ ~ `		~~~~	r ~ ~ `	

図 14 No.1 圃場調査地点①の暗渠工施工断面

* 中央の疎水材断面の図中の数値は地表面からの深度と疎水材部の幅を、右側の土壌断面の枠横の数値は深度を示す。



凡例								
	;1×10 ⁻² ㎝/sec以上							
	;1×10 ⁻³ cm/sec以上1×10 ⁻² cm/sec未満							
	;1×10 ⁻⁴ cm/sec以上1×10 ⁻³ cm/sec未満							
	;1×10 ⁻⁵ cm/sec以上1×10 ⁻⁴ cm/sec未満							
	;1×10 ⁻⁶ cm/sec以上1×10 ⁻⁵ cm/sec未満							
	;<1×10 ⁻⁶ cm/sec未満							





凡例								
	;10%以上							
	;5%以上10%未満							
	;1%以上5%未満							
	;1%未満							

図16 No.1 圃場調査地点①の粗孔隙量



図 17 No2 圃場調査地点①の暗渠工施工断面



凡例							
	;1×10 ⁻² cm/sec以上						
	; 1 × 10 ⁻³ cm/sec以上1 × 10 ⁻² cm/sec未満						
	;1×10 ⁻⁴ cm/sec以上1×10 ⁻³ cm/sec未満						
	;1×10 ⁻⁵ cm/sec以上1×10 ⁻⁴ cm/sec未満						
	; 1 × 10 ⁻⁶ cm/sec以上1 × 10 ⁻⁵ cm/sec未満						
	;1×10 ⁻⁶ cm/sec未満						





- 凡例							
	;10%以上						
	;5%以上10%未満						
	;1%以上5%未満						
	;1%未満						

図19 No2 圃場調査地点①の粗孔隙量

土壌断面写真	疎水材 断面 (cm) 0 <u>地表面</u>	(cm) 0	層位	土性	土色	構造 (発達程度、 大きさ、形状)	土壌 硬度 (mm)	特記事項 【 分解度は ポスト法 】
Mo.3 307		20	Ap1	CL	10YR5/7(黄褐)	中、中、塊状	17	
	34 18.0	36	Ap2	CL	10YR4/3 (にぷい黄褐)	弱、 中、亜塊状	17	
	50 <u>12.0</u>	50	G	HC LiC	10YR6/1(褐灰) 10YR5/8(黄褐) 10YR4/2 (灰黄褐)	構造なし (カベ状)	18	地表面より深度40cmの 位置で疎水材部の左奥 にかけて疎水材部の乱 れ有り
		61	Lp1	ヨシ スゲ 木 ツルコケモモ	5YR4/6(赤褐)	-	16	深度58cm(左端より54cm) 位置に素焼き管有。その上 部に粘土有(20×10cm)。 分解度5
			Lp2	ヨシ 木 ツルコケモモ	2.5YR3/6 (暗赤褐)	-	11	分解度4

図20 No.3 圃場調査地点①の暗渠工施工断面



図21 No.3 圃場調査地点①の透水係数



図22 No.3 圃場調査地点①の粗孔隙量

土壌断面写真	(cm) 0	疎水材 断面 地表面	(cm) 0	層位	土性	土色	構造 (発達程度、 大きさ、形状)	土壌 硬度 (mm)	特記事項 (分解度は ポスト法)
			9	Ap1	CL	10YR4/3 (にぶい黄褐)	弱、小、塊状	9	-
	29		30	Ap2	CL	10YR4/3 (にぶい黄褐)	弱、中、塊状	16	_
	40	8.5 8.5	48	盛土層	LiC	7.5Y3/2 (オリーブ黒)	構造なし (カベ状)	17	38~40cmの深さで 右壁から浸出水あり
	50 55 60	7.5 7.5	62	Lp1	ヨシ 枝	5YR3/2 (暗赤褐)	_	13	_
	65 70 80	8.5 10.0	82	G	нс	2.5GY4/1 (暗オリーブ灰)	構造なし (カベ状)	15	_
	84 93	$\bigcup^{11.5}$	100	Lp2	ヨシ 枝	5YR4/3 (にぶい赤褐)	-	10	-

図23 No.4 圃場調査地点①の暗渠工施工断面



図24 No.4 圃場調査地点①の透水係数





土壌断面写真	疎水材 断面 (cm) 0 <u>地表面</u>	(cm) 0	層位	土性	土色	構造 (発達程度) 大きさ 形状	土壌 硬度 (mm)	特記事項 (分解度は ポスト法)
		15	Ap1	LiC	10YR4/2 (灰黄褐)	弱 中 塊状	16	
	35 12.0	40	Ap2	LiC	10YR5/1 (褐灰)	弱 中 塊状	19	疎水材より 右にパーミス (左端より54cm)
		55	Lp1	ヨシ スゲ 木	5YR4/4 (にぶい赤褐)	-	17	分解度5
	60 <u>13.0</u>	80	Lp2	ヨシ ツルコケモモ	5YR5/6 (明赤褐)	_	15	分解度4
		100	Lp3	ヨシ ツルコケモモ	7.5YR7/6 (橙)	-	12	Lp2、Lp3の間に ツルコケモモの 層有 分解度3

図26 №5 圃場の暗渠工施工断面



凡例							
	;1×10 ⁻² cm/sec以上						
	;1×10 ⁻³ cm/sec以上1×10 ⁻² cm/sec未満						
	;1×10 ⁻⁴ cm/sec以上1×10 ⁻³ cm/sec未満						
	;1×10 ⁻⁵ cm/sec以上1×10 ⁻⁴ cm/sec未満						
	;1×10 ⁻⁶ cm/sec以上1×10 ⁻⁵ cm/sec未満						
	;<1×10 ⁻⁶ cm/sec未満						





 凡例

 :10%以上

 :5%以上10%未満

 :1%以上5%未満

 :1%未満

 :1%>

図 28 No.5 圃場の粗孔隙量

土壤断面写真		疎水材 断面 地表面	(cm) 0	層位	土性	土色	構造 (発達程度 大きさ 形状	土壌 硬度 (mm)	特記事項 【分解度は ポスト法】
			10	Ap1	LiC	7.5YR3/3(暗褐)	弱 小 塊状	10	
	20	12.0	20	Ap2	LiC	10YR2/2(黒褐)	弱 小 塊状	17	
			52	盛土層	CL	7.5YR3/1(黑褐)	弱 大 塊状	23	
	55	16.0	80	Lp1	ヨシ ハンノキ 粘土塊混り	10YR2/1(黒) 10BG3/1 (暗青灰)	_	18	分解度6
	90 99		100	Lp2	スゲ ッルコケモモ	5YR4/4 (にぶい赤褐)	_	12	分解度5

図29 No.6 圃場の暗渠工施工断面



凡例
;1×10 ⁻² cm/sec以上
;1×10 ⁻³ cm/sec以上1×10 ⁻² cm/sec未満
;1×10 ⁻⁴ cm/sec以上1×10 ⁻³ cm/sec未満
;1×10 ⁻⁵ cm/sec以上1×10 ⁻⁴ cm/sec未満
;1×10 ⁻⁶ cm/sec以上1×10 ⁻⁵ cm/sec未満
·<1×10 ⁻⁶ cm/sec未満





 凡例

 :10%以上

 :5%以上10%未満

 :1%以上5%未満

 :1%未満



(4) 暗渠排水による地温の変化

図 32~図 34 は平成 23 年から平成 25 年に観測した地温 である。それぞれの調査圃場の深度 10,40,80 cm、暗渠工 施工線から 0,0.30,5.00m 離れた地点の温度を示す。な お、これらの図のうち、No1, No3, No6 圃場の暗渠管直上の 深度 40 cm と 80 cm の温度、ならびにNo2 圃場の暗渠管直上 の深度 80 cm の温度は疎水材の温度を示している。

これらの図を見ると、調査圃場間で差は認められず、ど の圃場でも同様の傾向が示された。主な傾向を整理すると 次のとおりである。

- ① 深度10cmの地表部の地温は、気温の影響を受けて1日の間で上下しながら変動していた。暗渠工施工線から離れる距離による温度差はなく、ほぼ同一であった。
- ② 深度40cmの地点の温度は地表部の地温のように1日の間で変動することがなく、また、暗渠工施工線か

ら離れた距離に伴う温度差もなかった。疎水材に利 用された火山礫と土壌との間に温度差が生じること がなかった。

- ③ 深度 80cm では、地温が1日の中で地表面付近の温度のように変動することはなかったが、No3およびNo4 圃場においては夏期に変動していた。原因については不明である。また、これらNo3およびNo4の圃場ではこの夏期の期間は暗渠工施工線付近の方が暗渠工間中間部に比べて数℃高くなっていたが、このほかの期間では、また、他の圃場では暗渠工施工線から離れた距離に関係なくほぼ同じ温度であった。
- ④ 春から夏にかけては、どの調査圃場ともに地表面からの深度が10、40、80cmと深くなるにつれて温度が低くなっていた。しかし10月以降冬期になると、逆に深くなるにつれて地温が高くなっていた。







当初は、排水の影響を受けやすい暗渠工施工線付近の地 温の方が暗渠工中間部に比べて高くなる傾向が表れると 予想していたが、本調査結果ではそのような傾向は確認で きなかった。

2.1.3 現地調査による機能発現の実態解明に関する考察

調査地点によっては暗渠管直近の地下水位が降雨直後、 疎水材部天端付近まで上昇する箇所があったり、降雨が あっても暗渠工施工線付近の地下水位は動かないまま、暗 渠工施工線付近以外の地下水位が上昇、下降する箇所が あったりした。このように暗渠工周辺土壌中では様々な地 下水位の移動の仕方がある一方で、疎水材部内の地下水位 はほとんどの調査地点で移動していなかった。また、地下 水位の移動を暗渠工周辺土壌と疎水材の物理性と照らし 合わせてみると、土壌中の余剰水は泥炭土層内に形成され る地下水面を介しながら透水性の良い間隙を通って疎水 材部に入って暗渠管から排水されていると推察された。こ れらから、疎水材型暗渠工の排水機能の発現は疎水材部と 暗渠管直近の土壌との水の連続性が確保されているか否 かによって影響を受けると考えられ、良好な排水の維持の ためにはこの疎水材部と暗渠管直近の土壌間の水みちの 確保が重要と考えられる。

暗渠工の排水機能が持続しているとは、降雨があっても 暗渠管直上の地下水位が常に低く保たれていることにほ かならないと考えられる。今回の調査地点では全ての地点 で暗渠管直上の地下水位が常に低く保たれており、暗渠工 の排水機能は十分に維持されていると判断された。今後も 圃場全体の排水機能を良好に保つためには、疎水材部と周 辺土壌との排水経路の確保が重要と考えられ、そのために は、通常の営農作業としての心土破砕の継続実施が圃場全 体の排水経路の確保のための効果的な手法になると推察 された。

2.2 室内実験による機能発現の実態解明

各種疎水材ごとに暗渠模型実験を行い、疎水材型暗渠の 機能発現機構を調べた。

2. 2. 1 実験方法

(1) 実験装置

暗渠模型実験装置の断面を図 35 に示す。装置は土層と 降水装置で構成されている。土層は4 側面が強化ガラス、 底面は鋼板で出来ており、内寸は幅2,000mm、深さ400mm、 奥行き500mmである。土槽の前面と背面のガラス面には見 出し線を付けて、埋設部や地下水の移動状況を目視観察で きるようにした。降水装置は、最大圧約10kPa までの水圧 をかけることができ、この範囲まで任意の雨量を制御でき る。

(2) 供試管

供試管には内径 50mm のコルゲート型式のポリエチレン 多孔管を使用した。管には浸透水を吸水するための径 5mm(約9mm²)の開口部が 1,455 個/m 設けられている。実験 では管の前後両端面は水が浸入しないように密閉した。

(3) 供試疎水材

北海道内で疎水材として使用実績の多い砕石、火山礫、 砂、火山灰土を用いた。各供試疎水材の最大粒径と工学的 分類は表3の示すとおりである。

(4) 模型地盤の作製方法

模型地盤の作製では、土槽の底面から約40cm までの約40cm 厚を下層土(砂質粘土)、下層土の上の約10cm 厚を 作土(粘土質砂)とし、それぞれ自然含水比で締め固めた。 また、下層土は、事前に実施した締固め密度と透水係数の 関係を用い、透水係数が1×10⁴cm/sになるように作製し た。疎水材は実際の暗渠施工方法と同様に、下層土を詰め た後に、幅約200mmで掘削し、ルーズな状態で詰めた。 (5) 観察方法

様々な雨量の人工降水後に地下水位の低下状況、地下水 面の形状を観察した。なお、本実験の降雨強度は、強度小 は時間雨量3mm程度、強度大は時間雨量8mm程度とした。



図 35 暗渠模型実験装置の断面 (実験土槽:幅2m、深さ40cm、奥行50cm)

表3 供試疎水材の最大粒径と工学的分類

供試疎水材	最大粒径(mm)	工学的分類
砕石	26.5	GP (分級された礫)
火山礫	37.5	GWS(粒径幅の広い砂質礫)
砂	9.5	SP-G (分級された礫まじり砂)
火山灰土	26.5	SVG(火山灰質礫質砂)

2. 2. 2 実験結果

(1) 排水時の排水機構

排水にともなう地下水位の低下は疎水材部で先行し、管 の上部で最も速かった。また、地下水面の形状は疎水材部 で凹型を示すことも認められた(写真1(左))。この傾向 は、透水性の高い砕石や火山礫の場合でより顕著にみられ た。疎水材の種類によらず降水後の排水性は良好で、滞水 することなく排水された。その中でも、疎水材に砕石を用 いたケースの排水が最も速やかであった。一連の実験から、 降水量が少ない場合は地下水位が暗渠管の側部までしか 上昇せずに水位を維持しながら排水することが観察され た(写真1(右))。この場合の排水は、暗渠管の側部の開孔 部が排水機能を確保するうえで重要な役割を果たしてい る。降水量が多い場合は、暗渠管からの排水とともに暗渠 管の頂部に地下水位が維持される。この場合は、前述した ように排水管の頂部で地下水位が最も低くなる水面形状 を示す。降水量の多い場合により速やかな排水を得るには、 暗渠管の頂部および側部の開孔部が排水機能上、重要であ るといえる。



写真1 暗渠排水時の地下水位面の形状(火山礫の例)

(2) 暗渠管の土砂付着と目詰まりの状況

暗渠排水終了後における暗渠管外周の土砂の付着状況 を写真2に示す。どの疎水材の場合でも排水後の暗渠管外 周には作土、あるいは下層土のものと思われる土砂が付着 していた。付着量は、火山灰土、砂、火山礫、砕石の順に 多かった。なお、いずれの疎水材の場合でも、降水後の排 水に支障はみられなかった。この実験の中では火山灰土を 用いた際の排水速度が最も遅かった。また、砕石を用いる と排水が速やかで、暗渠管に付着する土砂が少なく、暗渠 管内からの観察による管の孔部の目詰まりも少ないこと が認められた。



写真2 排水後の暗渠管外面の土砂付着状況

速やかな排水機能の発現のためには作土あるいは下層 土から暗渠管にいたる水みちを維持することが重要であ る。具体的には、疎水材部の水みちとなる空隙が確保され ることが必要である。しかし、空隙を減少させる要因とし て、細粒分をはじめとする土粒子が疎水材部に混入するこ とによる透水性の低下や、施工後の農作業機械の走行など より疎水材部が圧縮することなどが想定される。実験後の 疎水材の施工位置ごとに粒度分布を確認した結果、細粒分 の変化はほとんど現れていなかったため、疎水材部の空隙 をふさぐほどの透水性の低下は生じていなかったと考え られる。

暗渠管の孔部の目詰まりを防ぐことが排水機能維持の 面で有効と考えられた。管内の滞泥を防ぐ意味でも、管内 洗浄などの維持管理を行うことが必要であると思われる。 また、火山灰土、砂などで材料の粒径が比較的小さい疎水 材を施工する場合は、施工から年数が経過すると、疎水材 部の粗孔隙が減少し透水性が低下する場合も考えられる。 疎水材型暗渠の排水性を確認するための一つの手段とし て、疎水材の種類や特徴に応じ、経年後の疎水材部の透水 性をチェックすることが必要であると思われる。

2.3 解析による機能発現の実態解明

2. 3. 1 検討方法

現地調査等で得られたデータをもとに疎水材部や疎水 材部周辺の土壌中を移動する水分動態を推測するために、 HYDRUS-2D を用いて暗渠施工断面中を流れる土中水の移 動モデルを作成し、解析を行った。HYDRUS-2D とは、George E. Brown, Jr. Salinity Laboratory(米国農務省塩類研 究所、リバーサイド、カリフォルニア州、 http://www.ussl.ars.gov/)において開発された、2次元 土中水分・塩分移動予測汎用プログラムである⁶。

検討方法は、No2 圃場調査地点①における土壌断面上で HYDRUS-2D を用いて圧力水頭を目安として降雨後の地下 水位変動の解析を実施し、と同時に土中水分量の変化の仕 方や流速ベクトル等を解明することとした。具体的な手順 を次に示す。

1) 現地調査等で得られた地下水位、土壌物理性等のデー タ整理

地下水位、1時間ごとの降水量、検討対象の土壌断面の 地盤高(標高)、飽和透水係数、孔隙量、三相比を前述の現 地調査等結果から整理した。

2) 再現期間の設定

積雪や融雪時期を除いた平成24年6月5日~平成24 年11月下旬までの間で、降雨後に無降雨期間が7日間確 保できる時期を再現期間とした。ただし、再現期間の決定の際に、日雨量が5mm未満の日は無降雨日と見なした。

これらの条件を満足する期間で、降雨停止後の地下水位 の変動状況が比較的明瞭であった、平成24年9月9日 2:00~平成24年9月12日4:00にかけて降った降雨を検 討対象とすることとした。なお、計算日数を設定する際に は、降雨後7日間の地下水位変動が把握できるように、余 裕を見て10日間としたため、再現期間を平成24年9月9 日0:00~平成24年9月22日23:00とした。

3) 再現断面の設定

再現する断面の横断方向の長さは暗渠施工線~5.00m 地点までとし、暗渠管直上および暗渠施工線から 0.15、 0.30、0.60、1.00m地点に変化点を設けた。また、縦断方 向の長さは暗渠管の埋設深さ(地表面から 90cm)と実測 地下水位の最低値(地表面から 89cm)を考慮し、余裕を見 て 100cm とした。再現断面のイメージを図 36 に示す。 なお、HYDRUS-2D は有限要素メッシュ自動作成プログラム MeshGhen2D により、メッシュ密度を自動で作成する。自動 で作成されたメッシュ密度どおりであれば再現断面全体 が均一の密度であり、そのため計算に時間がかかる。ここ では、計算にかかる時間短縮のため、暗渠施工線から遠い 範囲の密度を自動設定状態より荒めに変更した。



4) 土壤物理性条件設定

土壌物理性データから求め、HYDRUS-2D に入力しなけれ ばならない水分移動パラメータは以下のとおりである。

- Qr (θr):残留体積含水率
- Qs (θs) : 飽和体積含水率

Alpha:水分保持曲線の形状を与えるパラメータ

- n:水分保持曲線の形状を与えるパラメータ
- Ks:飽和透水係数
- 1:間隙結合係数



図37 パラメータ値を与える再現断面内の領域

試料番号:	0-10				
残留 水分量	飽和体積 含水率	係数1	係数2	透水係数 (cm/s)	係数3
θr	θs	α	n	Ks	m
0.200	0.705	1.050	1.290	3.46E-02	0.225
pF	h	Se	θ	実績値	差
0.0	1	0.849	0.629		
0.5	3	0.684	0.545		
1.0	10	0.500	0.453		
1.5	32	0.360	0.382	0.349	0.033
2.0	100	0.259	0.331		
2.7	501	0.162	0.282		
3.0	1,000	0.133	0.267	0.291	-0.024
3.5	3,163	0.095	0.248		
4.2	15,857	0.060	0.230	0.200	0.030
1.0 0.9 0.8 0.7 时 0.0				→ θ ○ 実利	



図38 パラメータ値の設定例

再現断面内を図 37 の領域に区分し、これらのパラメー タ値を与えることとした。なお、Qr、Qs、Ks は前述の1) で整理されたデータをもとに設定することとした。Qr は 非有効水分孔隙量の値、すなわち pF4.2 の体積含水率の値 を用いることとし、Qs は全孔隙量の値を設定することと した。1 は土中間隙の屈曲や連結による影響を補正するた めの係数であり、Mualem は45 種類の土試料の平均値とし て 0.5 を推奨している。HYDRUS-2D のプログラム上のデ フォルト値も 0.5 としていることから、ここでも同様に 0.5 を採用することとした。Alpha と n については pF 値 と体積含水率との関係、水分保持曲線のモデルから求めた。 設定例を図 38 に示す。

5) 再現断面の境界条件の設定

再現断面の左端は暗渠管センターとしているため、こ れより左側から再現断面への水分移動は無いものとし た。同様に、右端は暗渠間のセンター(渠間10m)に位 置するため、これより右側の水分は隣の暗渠へ移動する ものとし、再現断面への水分移動は無いものとした。ま た、下端については実測において常に飽和状態であるこ とから、同様に水分移動無しとする。上端については、 蒸発散量及び降雨を想定して大気条件を与えることとし た。そのため、基本の境界条件は下記のとおりとした。

上端:大気条件 下端:水分移動無し 右端:水分移動無し 左端:水分移動無し

暗渠:浸潤面

大気条件に与えるパラメータには降雨と蒸発散量を想 定した。降雨は1時間ごとの降水量とし、アメダス(江 別)データを利用した。また、ペンマン法により時間ご との蒸発散量を与える。必要な気象データについては江 別観測所を基本とする。ただし、相対湿度については観 測していないため、札幌気象観測所のデータを用いるこ ととする。なお、ペンマン法による蒸発散量は日計算が 基本であるため、江別観測所のデータである日照時間、 気温、風速のデータをもとに1時間当たりの蒸発散量に 重みを持たせることとした。

6) 初期条件の設定

初期条件における土壌水分量は、HYDRUS-2Dの動作中の 画面上の各メッシュに対して設定が可能である。しかし、 今回は、以下の手順に従って計算開始時の初期条件を見出 すこととした。

- 再現断面が飽和状態となるような水分量を各メッシュに与える。
- ② 上端の大気条件を与えないまま計算を開始する。
- ③ 上記計算を開始した後、暗渠施工線から 5.00m 離れ た地点における地下水位の計算値が実測値と同程度 になるまでの計算に要した経過時間を確認する。
- ④ 確認した経過時間以降から大気条件を与えるような 条件設定を行い、再現計算を開始する。
- 7) 計算
- 8) 出力ファイルをもとに地下水位変動の再現結果の整理 および評価

各観測地点(暗渠管直上および暗渠施工線から 0.15、 0.30、0.60、1.00、3.00、5.00m地点)の地下水位を出力 ファイルのデータを用いて換算する。降雨後7日目の計算 値と実測値を比較し、相対誤差を求めた。

なお、HYDRUS-2D についての概要を説明するため、以下 に引用文献から抜粋した、HYDRUS-2D に関する記述を示す。

HYDRUS-2D は、有限要素法における要素のメッシュを自動的に作成できること、入力画面上で様々な境界条件、初期条件等の設定が容易に行えること、2次元水分・塩分移動の結果を動画として視覚的に理解できること、逆解析によるパラメータ推定が行えること、さらに地温と植物根による吸水を加味できること等が特徴である。計算の信頼性や汎用性の高さから、欧米を中心に、広く研究、教育、応用面で用いられている。我が国においても、こうした汎用プログラムを用いた土中の物質移動予測の重要性は増している⁸。

HYDRUS-2D は、水分流れは Richards 式、溶質移動は移 流分算式 (CDE) に基づき、2 次元の土中水分および溶質移 動を有限要素法により計算する。計算条件の設定は、下記 の手順で行い、計算を実行する。

- 1) 計算条件、各種パラメータの入力
- 2) 計算領域の設定と有限要素メッシュの作成
- 3) 境界条件の設定
- 4) 初期条件の設定

計算においては、離散化、反復計算、有限要素メッシュ の条件を適切に設定することが重要であるが、画面上で容 易に条件を変更できる。とりわけ有限要素メッシュ自動作 成プログラム MeshGhen2D により、メッシュ密度の変更等 が行えること、境界条件や手記条件の計算結果に及ぼす影 響が容易に調べられる点が特徴である。計算結果は、2次 元の等高線図、流速ベクトル、アニメーション表示、任意 断面の分布図、境界フラックス、マスバランス情報等が図 示される⁷。

2. 3. 2 検討結果

HYDRUS-2D による地下水位変動再現結果を図 39~図 41 に示す。代表して、暗渠管直上、暗渠施工線から 1.00mお よび 5.00m地点を示す。また、降雨後 7 日目の地下水位 の計算値と実測値との相対誤差を表 4 に示す。

暗渠管直上、暗渠施工線から 0.15m、5.00m地点では 計算値と実測値との相対誤差は 6~7%程度であり、精度 の高いモデルとなっている。降雨後の地下水位の変動をう まく表すことができている。一方で、暗渠施工線から 0.30m、0.60m、1.00m地点では降雨後の経過時間に伴う 地下水位変動の波形は似通っていたものの、計算値と実測 値とでは10%以上の相対誤差を伴っていた。



図 39 地下水位変動

(No.2 圃場調査地点① 暗渠管直上)



図 40 地下水位変動 (No2 圃場調査地点①) 暗渠施工線から 1.00m)



図 41 地下水位変動 (No2 圃場調査地点① 暗渠施工線から 5.00m)

表4 観測地点の地下水位計算値の実測値との相対誤差

暗渠からの	0.00	0 15	0.30	0 60	1 00	5 00
距離(m)	0.00	0.15	0.30	0.00	1.00	5.00
相対誤差	6 71	7 46	12 22	10.05	20 12	6 10
(%)	0. 71	7.40	13. 23	19.00	20. 13	0.10

HYDRUS-2D によって作成できたモデルにはこのような相 対誤差を含むが、このモデルを用いて降雨前、降雨停止直 後、降雨後7日目の圧力水頭を再現した。その結果として 地下水位変動結果を図42に、また、これらの時期ごとの 流速ベクトルを図43に表す。

図 42 を見ると、降雨前では圧力水頭 h=0cm となる深さは 暗渠施工線からの距離に関係なくどの地点でもほぼ同程 度であり、降雨停止直後に暗渠から遠い地点で上昇し、降 雨後7日目に下降し元どおりになっていることがわかる。 降雨に伴い地下水位が渠間地点では上昇し、降雨停止とと もに7日後には元通りになることが視覚的にわかる。しか し、暗渠管付近ではほとんど変動が認められなかった。こ のような結果となった要因としては、疎水材の透水係数が 4.0×10⁻¹~7.5×10⁻¹cm/s と非常に大きいため、疎水材付 近まで土壌水分が到達するとすぐさま暗渠管から排水さ れていることが考えられる。

図 43 の流速ベクトルを見ると、土壌水は土壌断面の透 水性の良い箇所を流れていることも視覚的にわかる。



図 42 圧力水頭の変動状況 (上段;降雨前、中断降雨停止直後、下段;降雨後7日目)





(上段;降雨前、中断降雨停止直後、下段;降雨後7日目)

3. 疎水材の耐久性の究明

3.1 フィールド調査による疎水材の現地環境条件の把握

3.1.1 調査方法

疎水材の耐久性を室内実験等で検討していく上で、疎水 材の置かれている環境を事前に把握しておくことは重要 と考えられる。一方で、北海道の泥炭農地に施工された暗 渠工の疎水材にかかる負荷として、地下水位の上下に伴う 乾湿繰り返し作用、泥炭土は強酸性であるため酸性水、凍 結融解作用が考えられる。

そこで、前述の地下水位観測および土壌等の温度観測結 果から疎水材部の浸水状況、疎水材温度を整理した。また、 地下水の酸性状況を把握するために pH 測定を定期的に実施した。

疎水材部の浸水状況を整理するにあたっては、土壌断面 調査を実施した調査地点の暗渠管直上の地下水位データ (図 9~図 13)から各圃場の疎水材部の浸水状況を推測す ることとした。

疎水材の温度観測方法は、前述の「2.1.1 調査方法」に示したとおりである。

pH 測定にあたっては、6 圃場とも土壌断面調査を行った 調査地点で、かつ暗渠管直近の地下水位観測孔から地下水 を採水し、現地にて携帯用 pH 計を用いて測定した。1回 の採水に対して計測を3反復とし、平均値を採水時のpH とした。平成23年9月からおおむね1ヶ月に1回の間隔 で測定することとした。なお、地下水位観測と同様にpH 測定もおおむね2年間の測定を実施した。

3.1.2 調査結果

(1) 疎水材部の浸水状況

疎水材部の上部(疎水材部天端から 10cm 下の位置)、中 間部(疎水材部天端と暗渠管天端との中間地点)、下部(暗 渠管天端から 10cm の位置)の1ヶ月当たりの浸水回数、1 回の浸水当たりの平均浸水時間、本調査期間に占める浸水 のべ時間の割合を表5に整理した。なお、地下水位観測が 途切れた期間については観測中断前後の地下水位を連続 させて地下水位と疎水材部の標高の関係から浸水の有無 を判断した。

図 9~図 13 を見る限り、どの圃場でも疎水材部はほと んど浸水していないことがわかる。表5によると、疎水材 部の上部ではほとんどの地点で全調査期間に占める浸水 延べ時間の割合が1%もない。最も浸水割合が大きかった No1 圃場①の下部で2 割弱程度の期間しか浸水していな かった。どの圃場の暗渠工も排水機能が十分に満足してお り、すみやかな排水がなされていたためと考えられる。 (2) 疎水材温度

疎水材部の上部、中間部、下部において観測された疎水 材の温度を図44~図46に、最高温度と最低温度を表6に 整理した。疎水材部の上部、中間部、下部の温度は、それ ぞれの調査地点の地盤高、疎水材部天端標高、暗渠管天端 標高をもとにして、疎水材部の上部、中間部、下部に最も 近い位置に設置した温度計のデータで代表した。

これらの図、表から次のことが整理される。

① 観測期間を通しての疎水材の温度は最高で20数℃、

氷点下になることはなかった。

- ② 疎水材部の上部から下部における温度差が数℃し かない。
- ③1日の間に温度の周期的な変動がない。
- 夏季から秋季にかけて緩やかに温度が低下し、融雪 とともに緩やかに温度が上昇する。
- ⑤ 調査圃場が異なっても調査圃場間で顕著な温度差 が生じていない。



図44 No2 圃場の疎水材温度



図45 No.3 圃場の疎水材温度

調査圃場№.		No.1		No.2		No.3		No.4		No E	NeG	
位置、項	〔目、単位		1	2	1	2	1	2	1	2	C.UVI	INU.O
	浸水回数	回/ヶ月	1.0	0.4	0. 1	0. 9	0.1	0.1	0.4	0.5	0. 2	0.0
上部	浸水時間	hr/回	8	5	2	3	0	5	5	4	5	0
ш н	浸水割合	%	1. 04	0. 29	0. 04	0. 41	0. 02	0. 08	0. 24	0. 30	0. 14	0. 00
н	浸水回数	回/ヶ月	1.7	1. 2	0. 2	1.3	0.4	0.5	0.6	0. 7	1.6	0. 2
間	浸水時間	hr/回	16	9	3	5	3	4	4	4	9	3
部	浸水割合	%	3. 52	1. 53	0. 09	0. 93	0. 20	0. 28	0. 32	0. 38	1.86	0.06
	浸水回数	回/ヶ月	1.6	1.6	1. 2	1.9	1.1	2.8	2. 3	1.4	2. 5	1.5
下部	浸水時間	hr/回	91	42	5	5	4	5	30	3	47	10
	浸水割合	%	19. 65	9. 21	0. 81	1.36	0. 64	2. 10	9. 34	0. 62	15. 88	2. 04

表5 疎水材部の浸水状況



図 46 No.6 圃場の疎水材温度

表6 疎水材部の上部、中間部、下部の最高・最低温度

	上部		中間	罰部	下部		
	最高	最低	最高	最低	最高	最低	
No.1 圃場	23. 6	0. 3	22. 0	0. 9	21.0	1.1	
№2 圃場	23. 6	0. 0	23. 1	0. 2	21.8	0.5	
№3 圃場	24. 8	0. 5	23. 3	0. 9	24. 1	0. 9	
No.4 圃場	24. 7	0. 3	23. 7	0. 3	23. 4	0. 7	
№5 圃場	22. 4	0. 8	21.9	0. 8	21.0	0. 9	
No.6 圃場	24. 0	0. 2	22. 7	0. 8	22. 6	1. 2	

(3) 地下水の酸性状況

地下水のpH観測結果を図47に示す。

観測された pH は、No1 圃場では 5.5~6.5、平均が 6.0、No2 圃場では 5.3~6.5、平均が 5.8、No3 圃場では 4.7~6.3、平均が 5.3、No4 圃場では 5.1~6.2、平均 5.6、No5 圃場では 5.5~6.0、平均 5.6、No6 圃場では



図47 地下水のpH

5.4~5.8、平均5.6であり、全体では4.7~6.5の範囲に あり、平均が5.7であった。どの圃場でも地下水はやや 酸性を呈していると判断される。全圃場の地下水のpHを 比較してみると、No.1 圃場のpHがやや大きめであり、No. 3 圃場はやや小さめであった(有意水準5%のt検定にお いて有意差あり)。また、それぞれの圃場における地下水 のpHに時期に伴う差は認められなかった(有意水準5% のt検定において有意差なし)。

3.2 疎水材としての火山礫の長期供用後の耐久性

3. 2. 1 調査方法

計画基準⁹では、「疎水材は吸水きょの透水性の確保と 吸水管への土砂の流入防止のフィルター機能を持ち、腐植 しにくいものを選定しなければならない」とのことである。 したがって、疎水材の機能の持続性を評価するにあたって は疎水材の透水性、すなわち透水係数が評価指標の一つに なると考えられる。また、透水性は粒度分布との関係が深 い。そこで、疎水材として長期供用後の火山礫の耐久性を 透水係数と粒度分布に着目して室内分析を実施した。

透水試験用の試料確保にあたっては、「2.1.1 調査方法」 で示したとおり土壌断面調査と併せて 100cc 採土管に未 撹乱試料を採取した。粒度試験用には撹乱した疎水材をビ ニール袋に採取した。粒度試験用試料は疎水材部の天端か ら約 10cm 下の位置(疎水材部の上部)、疎水材部天端と暗 渠管天端との中間地点(中間部)、暗渠管天端から 10cm の 位置(下部)で採取した。透水試験は定水位法、粒度試験 は JIS A 1204(土の粒度試験)に準じた。

3. 2. 2 評価方法

長期供用後の疎水材の機能を透水性や粒度分布によっ て評価するための基準値は現在使用中の基準類には見当 たらなかった。ここでは、計画基準⁵⁰を参考に、暗渠溝の 幅、計画暗渠排水量、暗渠間隔から求められる透水係数(以 後、透水係数(計算値)と称す〕と透水試験による現状の 透水係数(以後、透水係数(試験値)と称す〕を比較し、 透水係数(試験値)の方が透水係数(計算値)より大ならば 疎水材部の排水機能が維持されていると判断することと した。なお、前提条件として、暗渠間隔を10m、計画暗渠 排水量を 50mm/day、暗渠溝の幅を疎水材部の平均幅とし て透水係数(計算値)を次式で求めた。疎水材部の平均幅は 土壤断面調査結果から求めた。

透水係数 (計算值)

= (計画暗渠排水量×暗渠間隔) /暗渠溝の幅 また、疎水材の粒度分布の基準値にはアメリカ土壌保全 局等の基準を採用した。現指針の前の北海道開発局農業水 産部監修 暗渠排水計画設計技術指針⁹⁰は現在、廃止扱い であるが、この指針の中にフィルター材ならびに排水促進 材の基準値が記されていた。

3. 2. 3 調査結果

(1) 透水係数

調査圃場ごとの疎水材の透水係数を図 48 に透水係数 (試験値)と透水係数(計算値)との関係で整理した。

どの調査圃場においても、目安となる透水係数(計算値)が 1.0×10⁻³ cm/sec のオーダーに対して透水係数(試験値)は 1.0×10⁻² ~1.0×10⁻¹ cm/sec のオーダーであった。施工 後約10年が経過していても疎水材の排水機能は十分に確





図48 調査圃場ごとの疎水材の透水係数

保されていると推察される。また、調査圃場、疎水材の埋設された深度、浸水状態の違いによる透水係数への影響が 表れていないかを確認したが、No1 圃場の透水係数の値が 他の圃場に比べてやや小さかったこと以外に差は認められなかった。

(2) 粒度分布

図 49、図 50 は、各調査圃場を代表して、No. 2 圃場調査

地点①とNo.5 圃場の疎水材の粒度分布である。これらの 図にはフィルターの基準として、アメリカ土壌保全局 (1971) 基準のほか、WINGER and TYAN(1979) 基準、 SPALDING(1970) 基準を併記した。SPALDING(1970) 基準はア メリカ土壌保全局(1971) 基準やWINGER and TYAN(1979) 基 準に比べてフィルターの限界値の適用範囲が細かめであ る。これらの図を見ると、いずれも疎水材の粒度分布がア メリカ土壌保全局(1971) 基準や WINGER and TYAN(1979) 基準の適用範囲内におおむね入っており、どの調査圃場で も疎水材のフィルター機能が確保されていると推察され る。また、このことから5年や10年程度の違いによる施 工後の経過年数の違いには疎水材の細粒化が現れるほど の影響力はないと考えられた。

さらに、疎水材の埋設深度、上部、中間部、下部の位 置による粒度分布に違いは認められなかった。前述の疎 水材の浸漬状況と疎水材温度の結果で示したように疎水









材はほとんど浸漬せず、また、深度に伴う温度差が小さ かった。したがって、疎水材部の埋設深さの違いによっ て疎水材部にかかる負荷に差が生じることはなく、さら にそのため、疎水材の粒度分布に埋設深度に伴う違いが 生じなかったと考えられる。

なお、暗渠排水計画設計技術指針⁹によると、0.25mm 以下の粒子混入は全体の10%以下が望ましいとの基準が ある。これらに照らすと、どの圃場でも細粒分の割合が 基準値に比べてやや多くなっている。No2以外の圃場や 特に上部や下部に位置する疎水材の中にはこの基準を満 足しない状況が確認された¹⁰。しかし、火山礫の暗渠疎 水材に関する研究¹¹によると、最大粒径が19mm以上 で、2mm以上の割合が40%以上で、かつ0.074mm以下が 10%以下であるものが利用基準を満たすとの記載があ る。これらの目標値は満足していることから、適正な疎 水材性状を満たしていると判断できる¹²。

3.3 室内試験による疎水材の耐久性の評価

北海道内で暗渠疎水材として使用されている砕石と火 山礫を試料として用い、a)凍結・融解作用を繰返し負荷し た場合、b)乾燥・湿潤の繰返し作用を負荷した場合につい て実験を行った。また、火山礫を試料として用い、c)酸性 水に浸漬した際の耐久性についても試験した。これらの室 内試験により、各作用に対する耐久性を検討した。

3.3.1 凍結融解作用に対する耐久性

北海道内では、十勝地域、根釧地域などの少雪寒冷地域 をはじめ、各地域で土壌凍結が生じる。農地の表層部は、 冬は凍結して春には融解し、1年間でみると凍結と融解が 繰り返される条件下におかれている。疎水材は凍結融解の 影響は避けられず、凍結融解の繰返しに対する性状の変化 を考慮する必要がある^{13,14}。

凍結深度に関して、土谷・松田による畑地の土壤凍結に ついての研究¹⁵⁾では、冬には土壌の上層から下層へと徐々 に凍結が進み、2月上旬に深さ50cm程度までが凍結し、4 月上旬頃から地表側と下方側から融解が生じることなど が報告されている。また、北海道内の凍結深度は最大で 120cm程度で、道内の約半数の市町村で凍結深度が80cm を超えることなども報告されている¹⁶⁾。暗渠疎水材は、地 面の約20cm以深から約100cmまでの範囲に施工される場 合が多いため、凍結融解作用の影響は避けられない。その ため、凍結融解作用に対する耐久性について試験を行った。

(1) 試料

試験には砕石と火山礫の2試料を用いた。これらの試料 は、北海道中央部の土取場から採取したものである。 試料の基本的性質は表7に示すとおりである。砕石は砂岩 を母材とし、呼び径5-25mmに分級調整したものを使用し た。その粒度の約99%は礫分で構成されている。

火山礫は降下テフラである火山噴出物であり、呼び径 40mm ふるいを通過させ、最大粒径を調整したものを使用 した。礫分約50%、砂分約45%で、細粒分は約5%であっ た。

表7 試料の基本的性質

試 料	砕 石	火山礫
最大粒径 D _{max} (mm)	26.5	37.5
礫分 (%)	98.8	50.3
砂分 (%)	1.2	45.0
細粒分 (%)	0	4.7
土粒子の密度 $* \rho_s (g/cm^3)$	2.717	2.876
コンシステンシー	NP	NP
自然含水比 <i>W</i> _n (%)	1.0	44.9
地盤材料分類	GP	GVS

* JIS A 1202 による

表8に試料の密度、吸水率、有効間隙率を示す。初期 状態の吸水率を見ると、砕石は約1%である。一方、火 山礫は多孔質であることを反映して、吸水率は約84%で あった。

表8 試料の密度、吸水率、有効間隙率

TE L	試 料			
項 日	砕 石	火山礫		
表乾密度 (g/cm ³)	2.660	1.360		
絶乾密度 (g/cm ³)	2.620	0.740		
E _c =100%での乾燥密度 (g/cm ³)	1.578*	0.876**		
吸水率 (%)	1.2	83.9		
有効間隙率 (%)	3.1	61.9		

* JIS A 1210 のB-c法の締固めエネルギー(E_)にてWnの試料で求めた

** JIS A 1210 のB-c法による

(2) 試験方法

試験では、試料を φ150mm モールド(高さ175mm)に詰め た状態で、凍結融解の繰返しを与えた。試料の作製では、 実際の暗渠施工時と同様に締固めは行わず、3 層に分けて 詰め、ルーズな状態を再現した。また、φ150mm モールドの 試料には、重さ5kg(荷重2776kN/m²)の有孔盤を載せた。 後述する鉛直方向の軸ひずみはこの有孔盤の中央部1ヶ所 と外周部4ヶ所(90°間隔)の平均値を用いた。

凍結融解の繰返しは、凍結工程 -5℃で24 時間、融解工 程20℃で24 時間を1 サイクルとした。凍結温度は、土谷・ 松田の農地における土壌凍結に関する既往研究¹⁵⁾を参考と し、設定した。この工程を最大50 サイクルまで行い、所定 のサイクル後の物理性、貫入強さ、透水性などを調べた。 凍結融解の繰返し過程では、モールド内の試料の上面にお いて、鉛直方向の軸ひずみも測定した。透水試験は、定水 位法にて測定した。

- (3) 結果と考察
 - 1) 凍結融解繰返し後の物理的性質

粒度分布

砕石、火山礫の2種類の試料について、凍結融解繰返 し後の粒度分布を図51に示す。図には0,20,50サイク ル後の粒度分布を示した。砕石ではほとんど変化がみら れなかった。火山礫は、20サイクルまではほぼ変化が みられないが、50サイクル経過後にはわずかではある が、細粒分が増加する傾向がみられた。



図51 凍結融解繰返し後の粒度分布

② 吸水率

凍結融解作用の繰返しを 50 サイクルまで与えた場合 の吸水率の変化を図 52 に示す。砕石は、初期状態の吸 水率が 1.2%程度で、凍結融解 50 サイクル後に 1.3%程 度になっているが、大きな変化はみられなかった。また、 火山礫については、凍結融解を繰り返し負荷すると徐々 に吸水率が増加し、50 サイクル後では約 90%を示して いた。



図52 吸水率の変化

2) 凍結融解の繰返しに伴う強度とひずみ

凍結融解の繰返し作用を50サイクルまで与えた各試料 の貫入強さと鉛直方向の軸ひずみの変化を測定した。 図53は砕石と火山礫の凍結融解サイクル過程における CBR 試験で求めた貫入強さである。

貫入強さは凍結融解を繰返された後に農作業機械などに よる踏圧に対する疎水材部の抵抗力を評価するものである。 50 サイクルの凍結融解では疎水材の強度低下は生じず、0 サイクル時点よりも貫入強さが大きくなることが認められ た。この傾向は、砕石と火山礫のいずれの場合も同様であっ た。



図53 貫入強さの変化

鉛直方向の軸ひずみの推移を図54に示す。軸ひずみは、 暗渠施工直後からの疎水材部の層厚の減少を予測するもの である。砕石、火山礫ともに凍結融解を与える前処理の水 浸によって大きなひずみが発生している。砕石は30サイク ル以降、軸ひずみの変化はほとんどなく2%程度で収束す る結果となった。火山礫はその後もサイクルが進むと徐々 に軸ひずみが増加している。



図54 供試体の鉛直方向の軸ひずみ

3) 凍結融解繰返し後の透水性

図 55 に、凍結融解の繰返し作用を 50 サイクルまで与え た場合の 0 サイクル時(凍結融解前)、20 サイクル後、50 サイクル後の透水係数を示す。各サイクルを繰返した結果、 大きな変化は生じておらず、砕石では、1×10⁰ cm/sec オー ダーを、火山礫では、1×10⁻¹ cm/sec オーダーを維持して いた。繰返しサイクルが増加しても、疎水材部から排水管 に至る通水を阻害するような透水性の低下は生じず、疎水 材としての排水機能は十分確保しているものと考えられた。



図 55 凍結融解繰返し後の透水係数の変化

3.3.2 乾湿繰返し作用に対する耐久性

疎水材は、雨水や融雪水で湿潤状態におかれる時期があ るものの、耕起などで毎年表層部を掘り起こすため、乾燥 する期間もある。したがって、湿潤時の吸水と乾燥時の脱 水の繰返しにより疎水材の破砕などが生じることが考え られる。細粒化が顕著に生じると、透水性に影響を与える 可能性も考えられる。

(1) 試料

試験には凍結融解繰返し作用と同じ砕石と火山礫の2 試料を用いた。試料の分級調整方法なども同様とした。 (2) 試験方法

測定項目は凍結融解繰返し試験と同様とした。乾燥湿潤の繰返しは、乾燥工程 60℃で 24 時間、湿潤工程(水中浸 漬) 20℃で 24 時間を1 サイクルとした。

- (3) 結果と考察
 - 1) 乾湿繰返し後の物理的性質
 - 粒度分布

砕石、火山礫の2種類の試料について、乾燥湿潤繰返 し後の粒度分布を図56に示す。図には0,20,50サイク ル後の粒度分布を示した。砕石ではほとんど変化がみら れなかった。火山礫は、20サイクルまではほぼ変化が みられないが、50サイクル経過後にはわずかではある が、細粒分が増加する傾向がみられた。



図 56 乾湿繰返し後の粒径分布

② 吸水率

乾燥湿潤の繰返し作用を50サイクルまで与えた場合 の吸水率の変化を図57に示す。砕石は初期状態の吸水 率が1.2%程度で、乾燥湿潤50サイクル後もほとんど 変化は認められなかった。また、火山礫については、乾 燥湿潤を繰り返し負荷すると徐々に吸水率が増加し、50 サイクル後では約91%を示していた。



2) 乾燥湿潤繰返しに伴う強度とひずみ

乾燥湿潤の繰返し作用を 50 サイクルまで与えた各試料 の貫入強さと鉛直方向の軸ひずみの変化を測定した。図 58 は砕石と火山礫の乾燥湿潤サイクル過程における CBR 試験で求めた貫入強さである。

50 サイクルの乾燥湿潤では、凍結融解の繰返し作用と 同様に疎水材の劣化が顕著に生じず、0 サイクル時点より も貫入強さが大きくなる傾向が認められた。この傾向は砕 石と火山礫のいずれの場合でも同様であった。



図58 貫入強さの変化

鉛直方向の軸ひずみの推移を図 59 に示す。砕石、火山 礫ともに乾燥湿潤を与える前処理の水浸によって大きなひ ずみが発生している。その後は、サイクルの増加とともに 軸ひずみが増加する傾向がみられ、砕石より火山礫の方が 大きかった。



図59 供試体の鉛直方向の軸ひずみ

3) 乾湿繰返し後の透水性

図 60 に乾湿繰返し作用を 50 サイクル与えた場合の 0 サイクル時(乾燥湿潤前)、20 サイクル後、50 サイクル後 の透水係数を示す。その結果、乾燥湿潤の繰返しにより、 透水係数は大きく変化しなかった。乾燥湿潤の繰返しサイ クルが増加しても、疎水材部から暗渠排水管に至る通水を 阻害する程の透水性の低下は生じておらず、疎水材として の排水機能は十分確保しているものと考えられる。



図60 乾湿繰返し後の透水係数の変化

3.3.3 酸性水浸漬に対する耐久性

泥炭地で土壌や地下水が強酸性~弱酸性の場合には、疎 水材が酸性水に浸漬される条件下におかれる。酸性水によ り疎水材の劣化が生じる可能性が考えられることから、そ の影響も考慮する必要がある¹⁷⁾。

試験には火山礫を試料として用いた。

(2) 試験方法

(1) 試料

酸性水への浸漬試験は、pH=4.0 に調整した硫酸水溶液 に火山礫試料を浸漬させ、1 週後、4 週後の粒度分布の変 化を調べた。酸性水浸漬状況は写真3 に示す。

本試験の pH 設定にあたっては、いくつかの研究報告を 参考とした。近藤¹⁸は、高位泥炭土、中間泥炭土、低位泥 炭土に分けて pH を測定しており、それぞれの pH の平均値 が3.3、3.7、3.8 で、強酸性〜弱酸性を呈することを報告 している。また、高有機質土は、pH4~7の範囲が多い¹⁹⁾。 前述の「3.1.2(3)地下水の酸性状況」の調査結果からも、 pH4.7~6.5 の範囲であることを確認している。これらの 結果を参考に試験では、pH4.0 に設定した。なお、浸漬に 用いた酸性水については、1 週間毎に新鮮なものと交換し た。

(3) 結果と考察

試験の結果を図 61 に示す。浸漬期間が増加すると少し ずつ粒径が細かくなることが確認され、砂分以下ものが増 加する傾向がみられた。しかし、1 週間後と4 週間後にお ける変化がほぼみられないことから、一度浸漬した後の細 粒化の進行はほとんど生じていない。



写真3 酸性水浸漬試験の状況(火山礫の例)



図 61 酸性水への浸漬後の粒径分布 (火山礫)

なお、当チームでは、道内で無機質系疎水材として施工 実績のあるホタテ貝殻などを暗渠疎水材に用いた圃場で の耐久性に関する調査も実施しており、これらの疎水材に ついては十分な耐久性を保持していることを確認してい る^{20),21)}。

4. 積雪寒冷地における疎水材型暗渠排水の技術資料の作成

本研究成果を用い、北海道のような積雪寒冷地で疎水材 型暗渠を整備する場合の基礎資料を取り纏めた。この資料 は、今後、行政機関による設計技術指針の改訂に資するも ので、北海道のような積雪寒冷地で暗渠疎水材に使用され る材料の特性と耐久性に関する調査試験結果の一部を要 約したものである。

本資料は、現行の「暗渠排水計画設計技術指針(案)」 (北海道開発局農業水産部,2000)をベースに、当該研究 で得られた現地調査および室内実験の結果をもとに積雪 寒冷地の疎水材の耐久性等の材料特性を示した資料であ る。

5. まとめ

積雪寒冷地における疎水材型暗渠の機能と耐久性を明 らかにするため火山礫等を疎水材に用いた暗渠工の機能 発現の実態等を調査した。主な結果をまとめると、以下の とおりである。

- 土壌中の透水係数や粗孔隙の分布状態から泥炭転作 田における土壌中の過剰水は、泥炭土層に形成される 地下水面を介して暗渠管へと導かれ、圃場外へと排水 される。良好な排水の維持のためにはこの疎水材部と 暗渠管直近の土壌間の水みちの確保が重要と考えら れる。
- 2) 地下水位が高い場合を除いて、暗渠工(疎水材)がお かれている環境として、一年を通して浸水している時 間はほとんどなかった。
- 3) 疎水材の温度は、一年を通して最高で20数℃、最低 で0℃程度であった。
- 4) 通年を通して観測された泥炭農地の地下水は弱酸性 を呈しており、pHは4.7~6.5の範囲にあり、平均が 5.7であった。
- 5) 疎水材として長期供用中の火山礫の透水係数と粒度 分布を評価した結果、透水係数は1.0×10⁻¹ cm/sec の オーダーであり、粒度分布はアメリカ土壌保全局 (1971) 基準やWINGER and TYAN(1979) 基準の適用範囲 内におおむね入っていた。施工後約10年が経過して も透水係数、粒度分布ともに基準値が確保されていた。
- 6) 疎水材型暗渠の排水機能を検証するため、道内で疎水 材への使用事例が多い砕石、火山礫、砂、火山灰土を 供試疎水材に用いた室内模型実験を行った。いずれの 疎水材の場合も降水後の排水性は良好であった。砕石 を用いたケースは排水管有孔部の目詰まりが少ない ことなども確認された。
- 7) 凍結融解作用および乾燥湿潤作用に対する耐久性については、砕石に比べると火山礫でわずかながら細粒化が認められた。しかし、50サイクルを負荷した場合においても十分な透水性が維持していた。また、砕石、火山礫ともにサイクルを重ねるごとに圧縮し疎水材部の強度が増加していた。
- 8)酸性水に浸漬した火山礫試料の物理性を調べた結果、水中浸漬前の初期の材料に比べると砂分が増加しわずかに細粒化する傾向がみられた。水中浸漬にともなう粒度変化は小さく、透水性や強度に影響を及ぼすような変化はみられず酸性水下での耐久性は高いものと考えられた。

6. おわりに

積雪寒冷地における暗渠疎水材の耐久性を把握するため、疎水材のおかれる環境の確認と各劣化要因に対する耐久性について検討を行った。

その結果、厳しい環境におかれる積雪寒冷地の疎水材に おいても、材料の劣化に起因する疎水材料としての機能低 下は生じていないことを確認した^{20,20}。積雪寒冷地にお いて過酷な条件となる凍結融解作用や泥炭土壌のような 酸性を呈する地下水に浸漬された状態においても、材料の 劣化はほとんどみられなかったことから、一般的な暗渠排 水の疎水材として十分な耐久性を維持していることが確 認できた。

今回の研究は疎水材料に特化したものであるため、各材 料の劣化以外の要因については取りまとめていないが、暗 渠排水を効果的に使用するためには、管内洗浄などの維持 管理を行うことや、補助暗渠などを適切に施工することが 必要である。

参考文献

- 北川巌:積雪寒冷地における排水改良の現状と今後の展開, 土壌の物理性, No100, pp. 43-53, 2005
- 2) 石渡輝夫、横堀将、横濱充宏、高宮信章:暗渠排水の機能不 良要因の解明とその改善対策(その1), pp. 2-9, 開発土木 研究所月報, No498, 開発土木研究所, 1994
- 3) 石渡輝夫、横堀将、横濱充宏、高宮信章:暗渠排水の機能不 良要因の解明とその改善対策(その2), pp. 3-11, 開発土木 研究所月報, №499, 開発土木研究所, 1994
- 4) 宍戸信貞、森川俊次、中村和正、岡本隆、石渡輝夫:暗渠排 水の疎水材として用いた貝殻及び埋木チップの効果と耐久 性,開発土木研究所月報,No574, pp. 18~28, 2001
- 5) 北川巌: 圃場の総合的な排水改良技術の確立に関する研究, pp.1-42, 北海道立農業試験場報告, 第113号, 北海道立中 央農業試験場, 2007.3
- 6) 農林水産省構造改善局:土地改良事業計画設計基準 計画 「暗きょ排水」 基準書技術書、p4、p37、p39、p48、p130、 2000.11
- 7) D. Rassam, J. Šimůunek, and M. Th. van Genuchten 著 取手 伸夫、井上光弘監訳: HYDRUS-2D による土中の不飽和流れの 計算、2003.3
- 8) 取手伸夫、長裕幸:土中水分・塩分移動予測汎用プログラム HYDRUSを用いた教育・研究と応用、農業土木学会全国大会講 演要旨集、pp. 90-91,2004
- 9) 北海道開発局農業水産部監修 暗渠排水計画設計技術指針,
 pp. 112~117, 1989

- 大深正徳・岡村裕紀・大岸 譲:暗渠疎水材として用いら れた火山礫の劣化因子と長期供用後の性状,寒地土木研 究所月報,No.732,pp.20-27,2014
- 11) 北川巌・横井義雄・守屋明・森越靖浩・長壁淳:火山礫の 暗渠疎水材への利用−暗渠排水の機能向上に関する研究
 (Ⅲ) -, 第46回農業土木学会北海道支部研究発表会講 演集,pp62-63,1997
- 大岸 譲・大深正徳・中谷利勝:火山礫を暗渠疎水材に用いた暗渠の排水機能の持続性,寒地土木研究所月報, No. 707, pp. 11–17, 2012
- 新津由紀・小野寺康浩:暗渠疎水材の凍結融解耐久性に関 する検討,寒地土木研究所月報,No.749, pp55-58, 2015
- 14) 新津由紀・小野寺康浩:暗渠排水用疎水材の凍結融解師抜
 性に関する検討, 寒地技術論文・報告集 vol.31, pp114-118, 2015
- 15) 土谷富士夫・松田 豊:畑地の土壌凍結について、- 寒
 冷地における凍期の農地工学的研究(I)-,農業土木学
 会論文集, No. 110, pp. 51-57, 1984
- 16) 藤村成夫:建物の凍上被害と対策,土と基礎, Vol. 38, No. 6, pp. 78-80, 1990
- 17) 新津由紀、小野寺康浩、石田哲也:積雪寒冷地における無機質系暗渠疎水材の耐久性について、寒地土木研究所月報、No. 758, 2016(投稿中)
- 近藤錬三:北海道における泥炭土壌の化学的性質に関する 研究(第4報),帯大研報, pp. 296-302, 1979
- 19) 土質工学会:土質試験の方法と解説, p. 482, 1990
- 石田哲也・山田 章:暗渠疎水材に使用したホタテ貝殻の 劣化状況に関する報告,寒地土木研究所月報,No.666, pp.20-24,2008
- 21) 横濱充宏・伊藤久司:ホタテ貝殻の暗渠疎水材への利用, 農業農村工学会誌,第82巻,第7号,pp.15-18,2014
- 22) 小野寺康浩・新津由紀:寒冷地の暗渠排水溝に施工する粗 粒材料の耐久性に関する一考察,土木学会北海道支部, 2015
- 23) 新津由紀・小野寺康浩・石田哲也:積雪寒冷地における無 機質系暗渠疎水材の耐久性の検討,第27回北海道開発技 術研究発表会,2016

A Study on the Functions and Durability of Underdrains Made with Filter Materials in Cold Snowy Regions

> Budged : Grants for operating expenses General account Research Period : FY2011-2015 Research Team : Cold-Region Agricultural Development Research Group (Rural Resources Conservation) Author : TAKEUCHI Hideo YOKOHAMA Mitsuhiro ONODERA Yasuhiro ISIDA Tetsuya NIITSU Yuki

Abstract : In this study, an onsite survey and laboratory experiments were done to examine the drainage function and durability of underdrains made with filter materials (hereinafter: filter-material underdrains). The soil in agricultural land where the underdrains were used and the characteristics of filter materials were examined to clarify the functionality of the underdrains. The durability of the filter materials was also clarified. Toward improving the technical guidelines for the design, construction and maintenance of underdrains in cold, snowy regions, we created basic material by using the results of this study.

During the period from FY 2011 to 2013, we investigated the effectiveness of existing filter-material underdrains constructed in peat land in the Sorachi region in Hokkaido. We observed the groundwater level in fields after rainfall. In FY 2014 and 2015, we investigated the durability of the filter materials commonly used in Hokkaido. In experiments in which specimens were repeatedly subjected to freeze-thaw or drying-wetting, the durability of the crushed stone and that of lapilli were evaluated and verified.

Key words : underdrain, filter material, filter-material underdrain, durability, drainage function, maintenance